



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

ΕΡΓΟ : "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ"

Χρηματοδότηση : ΣΑΤΑ

Αρ. Μελέτης : 02/2021

Προϋπολογισμός : 74.400,00 €

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

α/α	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ	Κ. ΑΝΑΘ.	Ε.Μ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΔΑΠΑΝΗ
1	2	3	4	5	6	7	8
ΟΜΑΔΑ Α: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ							
1	Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού πάχους	ΣΧΕΤΙΚΟ	ΟΔΟ-4421.Β	ton	120,00	138,00	16.560,00
2	Επισκευη φθορών με ψυχρό ασφαλτόμιγμα	ΣΧΕΤΙΚΟ	ΟΔΟ-4421.Β	ton	800,00	2,50	2.000,00
3	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΟΙΚ 32.01.04	ΟΙΚ-3214	m3	90,00	160,00	14.400,00
4	Δομικά πλέγματα Β500C (S500s)	ΟΙΚ 38.20.03	ΟΙΚ-3873	kg	1,01	1.587,50	1.603,38
5	Υπόβαση οδοστρωσίας συμπτυκωμένου πάχους 0,10 m	ΟΔΟ Γ-1.2	ΟΔΟ-3311.Β	m2	1,67	1.000,00	1.670,00
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α =							36.233,38

ΟΜΑΔΑ Β: ΣΗΜΑΝΣΗ

6	Πινακίδες επικίνδυνων θέσεων, τριγωνικές, πλευράς 0,90 m	E-9.1	ΟΙΚ-6541	τεμ.	53,70	8,00	429,60
7	Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους	E-9.4	ΟΙΚ-6541	τεμ.	53,70	10,00	537,00 €
8	Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες με αναγραφές και σύμβολα από ανακλαστική μεμβράνη τύπου 2 κατά ΕΛΟΤ EN 12899-1	E-8.2.2	ΟΙΚ-6541	m ²	133,00	4,00	532,00
9	Στύλος πινακίδων από γαλβαν. σιδηροσωλήνα DN 40 mm (1 1/2 ")	E-10.1	ΟΔΟ-2653	τεμ.	31,10	25,00	777,50
10	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	E-17.1	ΟΙΚ-7788	m2	3,80	1.500,00	5.700,00
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β =							7.976,10

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α+Β ΟΜΑΔΑΣ	44.209,48
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%	7.957,71
ΣΥΝΟΛΟ	52.167,18
Απρόβλεπτα 15%	7.825,08
ΣΥΝΟΛΟ	59.992,26
Αναθεώρηση	7,74
ΣΥΝΟΛΟ	60.000,00
Φ.Π.Α. 24%	14.400,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	74.400,00

Ηράκλεια 08-02-2021
Ο Συντάξας

ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

Ηράκλεια 08-02-2021
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Προϊστάμενος Τμήματος Τεχνικών
Υπηρεσιών & Πολεοδομίας

Μπούσιος Δημήτριος
Τοπ. Μηχανικός Τ.Ε.